TABLES À ÉLÉVATION MANUELLE

FACILE À MANŒUVRER
USAGE UNIVERSEL
POMPE HYDRAULIQUE AU PIED

- Construction : ossature robuste en acier profilé, laqué bleu, axes et articulations à graisseurs.
- Timon de manœuvre.
- Tous les modèles sont équipés de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes à frein.

Organes de sécurité

- Contrôle précis de la descente par pédale au pied en prise directe
- Béquilles de sécurité pour la maintenance
- Sabots de protection sur roues
- Carter anti-cisaillement sur timon de manœuvre
- Roues pivotantes à freins (2 roues équipées)

■ TEM 15 (150 kg)
à timon rabattable

Timon rabattable pour stockage et transport aisés

CE

Gamme standard - Disponible sur stock

INTERLIFT CONSTRUCTEUR

TABLES À ÉLÉVATION MANUELLE

■ TEM 25 (250 kg)

■ TEM 50 (500 kg)

■ TEM 30H (300 kg)
Doubles ciseaux verticaux

Organes de sécurité



Pédales de montée/descente

Béquilles de sécurité (rabattue)

Sabot de protection sur roue pivotante à frein

■ TEM 75 (750 kg)

■ TEM 100 (1000 kg)

■ TEM 50H (500 kg)
Doubles ciseaux verticaux

Modèle (kg)	Capacité (min./max.)	Course (mm)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. totale L x l (mm)	ø roues (mm)	Coups de pédales	Poids (kg)
TEM 15	150	265/755	700 x 450	950 x 450	100	22	41
TEM 25	250	330/910	830 x 500	1010 x 500	125	30	78
TEM 50	500	435/1000	1010 x 520	1185 x 520	150	65	118
TEM 75	750	442/1000	1010 x 520	1260 x 520	150	75	120
TEM 100	1000	445/950	1010 x 520	1260 x 520	150	80	137
TEM 30H	300	435/1585	1010 x 520	1260 x 520	150	65	150
TEM 50H	500	440/1575	1010 x 520	1260 x 520	150	75	168

INTERLIFT
CONSTRUCTEUR

ZAC de Jailly - B.P. 28 - F-57535 MARANGE-SILVANGE
Tél. : 03 87 51 58 58 - Fax : 03 87 51 90 48
E-mail : interlift@wanadoo.fr
Site internet : www.interlift.fr

aTEP CONSEIL • INTERLIFT - S.A.R.L. au capital de 160 000 € - SIRET 333 500 460 00030 - Edition 10/03